



บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่รับ ๒๐๙
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๙
เวลา ๑๐.๑๕ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ที่ นธ ๗๔๓๐๓/—

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ที่ ๒๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้านโต้ะอี่หม่าม-บ้านเมาะซูลาเมาะ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอกำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาพร้อมกันแล้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ มีมติเห็นชอบกับราคากลางของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้านโต้ะอี่หม่าม-บ้านเมาะซูลาเมาะ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับความพิจารณาเห็นชอบ งบประมาณ ๗๗๖,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่เหมาะสมกับการจ้างและเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรให้ใช้ราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิอาร์ม นิเฮง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรอกีบ ดิทามาท)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายซุลกิฟลี หะยีแวนาแว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

(นายรอมือลี หะยีและ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ผู้รับ ๒๐๙
๒๒ มิ.ย. ๖๙
๒๒/๖/๖๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโตะอีหม่าม-บ้านเมาะชูลาเมาะ หมู่ที่ ๕ บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโตะอีหม่าม-บ้านเมาะชูลาเมาะ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส(ตามแบบที่ อบต.กะลุวอ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปีนเงิน ๗๗๖,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....
 - ๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายนิอาร์ม นิเฮง | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายรอกีบ ดิทมามท | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายชุลกิฟลี หะยีแวนาแวน | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างครุระบายน้ำ

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ร้านใต้ะอีหม่าม-บ้านเมาะชูลาเมาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลูวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ปริมาณงาน กว้าง 0.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

15 มิถุนายน

2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก	595,395.52	1.3056	777,348.39	
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และ งานดิน				
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			777,348.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			776,000.00	
ตัวอักษร (เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายนิอาร์ม นิเฮง) หน.ฝ่ายการโยธา

ลงชื่อกรรมการ
(นายรอกีบ ดิทมามา) นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อกรรมการ
(นายชุลกิฟลี หะยีแวนาแว) ผช.ช่างโยธา


รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย คสล.บ้านโตะฮีหม่าม-บ้านมะละตูตามา
 สถานที่ยกก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะละโต ตำบลกะตุ๋อ เมือง จ.นราธิวาส
 ปริมาณงาน กว้าง 0.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	คิงชุด	ลบ.ม.	450.00	-	-	125.00	56,250.00	56,250.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	12.00	325.23	3,902.76	99.00	1,188.00	5,090.76	
3	คอนกรีตหยาบ 1/3/5	ลบ.ม.	11.00	2,242.99	24,672.89	306.00	3,366.00	28,038.89	
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	74.80	2,355.14	176,164.47	306.00	22,888.80	199,053.27	
5	เหล็กขนาด Ø 9 มม.	ตัน	4.790	20,602.80	98,695.65	4,100.00	19,640.64	118,336.29	
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	119.76	56.08	6,716.14	-	-	6,716.14	
7	ไม้แบบ (ใช้จริง 640 ม. ²)	ตร.ม.	680.00	-	-	-	-	-	
8	ไม้แบบ + ไม้คร่า	ลบ.พ.	226.67	330.00	74,800.00	-	-	74,800.00	
9	ตะปู	กก.	136.00	42.06	5,720.16	-	-	5,720.16	
10	น้ำมันทาแบบ (ถึง 25 ลิตร)	ถัง	3.00	3,650.00	10,950.00	-	-	10,950.00	
11	ค่าแรงติดตั้งแบบ	ลบ.ม.	680.00	-	-	133.00	90,440.00	90,440.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								595,395.52	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุยกก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายนิวัฒน์ นิเฮง) หน.ฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ



.....กรรมการ

(นายรอทีป ตีพามาท) นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ



.....กรรมการ

(นายศุภกิติ พลธิพัฒน์) ผช.ช่างโยธา