



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ที่ นธ ๗๔๓๐๓/๐๐๗

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ที่ ๔๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการศาลาพักคอยบริการประชาชน อบต.กะลุวอ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอกำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ มีมติเห็นชอบกับราคากลางของโครงการศาลาพักคอยบริการประชาชน อบต.กะลุวอ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นราคาที่เหมาะสมกับการจ้างและเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรให้ใช้ราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิอาร์ม นิเฮง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชูลักษณ์ หะยีแวนาแว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรอกีบ ดิทมามาต)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- นรข

(นายหามะอาสมิ เจะเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

แจ้งว่าหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ

ณ วันที่ ๒/๙/๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการศาลาพักผ่อนบริการประชาชน อบต.กะลุวอ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการศาลาพักผ่อนบริการประชาชน อบต.กะลุวอ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบที่ อบต.กะลุวอกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....

๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิอรัม นิเฮง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายรอกิบ ดิหามาท	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายสุลกีฟลี หะยีแวนาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริการประชาชน อบต.กะลุวอ หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.กะลุวอ หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาโล ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	187,176.57	1.3074	244,714.65	
	<u>เงื่อนไข</u>				Factor F ผันตกชุด 2
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			244,714.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับลดตามงบประมาณ)			244,000.00	

ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน	
ขนาดเนื้อที่	16 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ	15,250 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิอำรม นีเฮง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรอกีบ ดิทมามา) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุลภีพลี หะยีแวณาแว) ผช.ช่างโยธา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริการประชาชน อบต.กะลุวอ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง อบต.กะลุวอ หมู่ที่ 4 บ้านเบญจเสถียร ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน กลบดิน	13.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,687.50	1,687.50	
2	งานโครงสร้าง(ฐานราก คม่อ)								
	- ทราซหยาบรองพื้น	0.13	ลบ.ม.	331.78	43.13	64.00	8.32	51.45	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.13	ลบ.ม.	2,242.99	291.59	306.00	39.78	331.37	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.90	ลบ.ม.	2,523.36	2,271.02	391.00	351.90	2,622.92	
	- เหล็กกลมขนาด RB Ø 6 ม.ม.	5.00	เส้น	74.77	373.85	6.00	30.00	403.85	
	- เหล็กกลมขนาด DB Ø 12 ม.ม.	15.00	เส้น	275.72	4,135.80	25.00	375.00	4,510.80	
	- เหล็กกล่อง 4"X4"X3.2มม.น้ำหนัก 75.12 กก./พ่อน	6.00	พ่อน	2,307.99	13,847.94	-	-	13,847.94	
	- ค่าแรงติดตั้งเหล็กโครงสร้าง	450.72	ก.ก.	-	-	8.50	3,831.12	3,831.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.58	ก.ก.	59.81	393.55	-	-	393.55	
	- ไม่นาบ.	8.32	ลบ.ฟ.	350.00	2,912.00	-	-	2,912.00	
	- ไม้ฟรา	2.49	ลบ.ฟ.	350.00	871.50	-	-	871.50	
	- ตะปู	3.00	ก.ก.	43.61	130.83	-	-	130.83	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ.	8.32	ตร.ม.	-	-	133.00	1,106.56	1,106.56	
	- งานทาสีกันสนิม	3.15	ตร.ม.	50.00	157.50	35.00	110.25	267.75	
		รวมยอดยกไป			25,428.71		7,540.43	32,969.14	

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายนิวัฒน์ นิสง) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายอภิรักษ์ ศิยามาท) นักทรัพยากรฯ

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุกฤษี หะยีแวแนว) ผช.ช่างโยธา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยบริการประชาชน อบต.กะฉาว หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง อบต.กะฉาว หมู่ที่ 4 บ้านกุเบงสาละ ตำบลกะฉาว อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	คำวัสดุก่อสร้าง		คำนวณงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
		รวมยอดยกมา		25,428.71		7,540.43	32,969.14	
3	งานเสาเข็ม							
	- งานเสาเข็ม (งานหนา)	4.00	3,200.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
4	งานพื้น							
	- เหล็กกลมขนาด RB Ø 6 มม.	60.00	74.77	4,486.20	6.00	360.00	4,846.20	ราคาวัสดุพร้อมติดตั้ง
	- คอนกรีต 1:2:4	6.50	2,523.36	16,401.84	391.00	2,541.50	18,943.34	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	- พื้นชั้นบนพร้อมลงสี	16.00	109.00	1,744.00	40.00	640.00	2,384.00	
5	งานหลังคา							
	- เหล็กตัว C 125*50*20*2.3 มม. น้ำหนัก 25.5 กก./ท่อน	3.00	1,236.14	3,708.42	-	-	3,708.42	
	- เหล็กตัว C 100*50*20*2.3 มม. น้ำหนัก 34 กก./ท่อน	8.00	1,557.14	12,457.12	-	-	12,457.12	
	- เหล็กตัว C 75*45*15*2.3 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	9.00	1,388.00	12,492.00	-	-	12,492.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กหลังคาทั่วไป	453.50	-	-	8.50	3,854.75	3,854.75	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 มม. พร้อมบุแผ่นโฟมกันความร้อน	42.00	450.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	- ไม้ปิดลอนเชิงชายขนาด 1"x8"	23.00	200.00	4,600.00	67.00	1,541.00	6,141.00	
	- งานทาสีกันสนิม	49.14	50.00	2,457.00	35.00	1,719.90	4,176.90	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	รวมยอดยกไป		115,475.29		18,197.58	133,672.87	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิธินันท์ นิสง) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอภิรักษ์ ติพนาม) นักทรัพยากรฯ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุกฤทัย ทัศนะนาเว) ผช.ช่างโยธา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยบริการประชาชน อบต.กะดิว หมู่ที่ 4

แบบที่

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง อบต.กะดิว หมู่ที่ 4 บ้านคูแสดอ ตำบลกะดิว อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ทำวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	งานน้ำ	รวมยอดยกมา		115,475.29		18,197.58	133,672.87	
	- เหล็กกล่อง 100 X 50 X 3.2 มม. น้ำหนัก 42.06 กก./ท่อน	3.00	1,368.00	4,104.00	-	-	4,104.00	
	- เหล็กกล่อง 50 X 25 X 2.3 มม. น้ำหนัก 14.64 กก./ท่อน	11.00	684.11	7,525.21	-	-	7,525.21	
	- เหล็กฉาก 1.5" X 1.5" X 3 มม. น้ำหนัก 10.98 กก./ท่อน	6.00	295.00	1,770.00	-	-	1,770.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กทั่วไป	383.94	-	-	8.50	3,263.49	3,263.49	
	- ฟันไม้เทียม ขนาด 1" X 6" X 4.00 ม.	8.00	1,450.00	11,600.00	63.00	504.00	12,104.00	
	- ราวไม้เทียม ขนาด 2" X 4"	16.00	157.00	2,512.00	160.00	2,560.00	5,072.00	
	- งานทาสีผิวพื้นไม้สีอบเงา	9.00	50.00	450.00	35.00	315.00	765.00	
7	งานไฟฟ้า							
	- อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240V 4 ช่องย่อย	1.00	2,100.00	2,100.00	395.00	395.00	2,495.00	
	- ดวงโคม พร้อมฐานหลอด LED IX18W	2.00	480.00	960.00	115.00	230.00	1,190.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	2.00	40.00	80.00	70.00	140.00	220.00	
	- ปลั๊กไฟ 2 ตัวใน 1 ตลับ	3.00	130.00	390.00	80.00	240.00	630.00	
	- ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน หลอด LED จำนวน 2 โคม	1.00	2,700.00	2,700.00	120.00	120.00	2,820.00	
	- งานสายไฟ (เดินท่อร้อยสายไฟ)	5.00	500.00	2,500.00	250.00	1,250.00	3,750.00	
	- พัฒนแบบ โครงคัลเพดาน ขนาด 18"	2.00	1,500.00	3,000.00	350.00	700.00	3,700.00	
	รวมยอดยกไป			155,166.50		27,915.07	183,081.57	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอัครัม นิสง) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ดิษมาท) นักทรัพยากรฯ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุกฤษี ฤทธิยะวีณา) ผอ.ช่างโยธา

[illegible]

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายนิวัฒน์ นิสง) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอภิเดช วัฒนา) นักพร

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายสุทธิพล ห้วยแว่นาแว (ผอ. ห้างโคกนา)