

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซุลลามียะห์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซุลลามียะห์ หมู่ที่ ๑ บ้านยาปี (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๔๕,๐๐๐-บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อย บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....
 - ๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนิอาร์ม นิเฮง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายรอกีบ ดิฮามาท ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายเสาศี สะมะแอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแะ-โรงเรียนอัสซุลลามียะห์ หมู่ที่ 1
ปริมาณงาน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านยาปี ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคา ประมาณการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก	493,551.66	1.3074	645,269.43	
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และ งานดิน				
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			645,269.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			645,000.00	
ตัวอักษร (เงินหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายนิอรัม นิเฮง)


ผอ.กองช่าง



กรรมการ

(นายรอกับ ดิทมาท)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



กรรมการ

(นายเสาศี สะมะแอ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านยาปี ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	รวม	ราคา	รวม		
ปูนซีเมนต์	ลบ.ม.	240.00	-	-	125.00	30,000.00	30,000.00	
คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	54.84	2,355.14	129,155.88	306.00	16,781.04	145,936.92	
เหล็กขนาด Ø 9 มม.	ตัน	3.099	31,839.37	98,670.21	4,100.00	12,705.90	111,376.11	
แฉกเหล็ก	กก.	92.98	59.81	5,561.13	-	-	5,561.13	
ไม้แบบ (ใช้จริง 480 ม ²)	ตร.ม.	160.00	400.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
ไม้โครง	ลบ.ฟ.	48.00	400.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
ตะปู	กก.	120.00	52.96	6,355.20	-	-	6,355.20	
น้ำมันทาแบบ (ถัง 25 ลิตร)	ถัง	1.00	3,650.00	3,650.00	2.50	2.50	3,652.50	
ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	6.80	331.78	2,256.10	99.00	673.20	2,929.30	
ค่าแรงวางแบบ	ตร.ม.	480.00	-	-	133.00	63,840.00	63,840.00	
ดินถม	ลบ.ม.	121.60	280.37	34,092.99	-	-	34,092.99	
เหล็กฉากขนาดหนา 6 มม 50 x 50 มม.	เส้น	5.00	1,321.50	6,607.50	-	-	6,607.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง				369,549.02		124,002.64	493,551.66	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาข สำนักรงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

 ประธานกรรมการ


นิอำรม นิสอง

อ.กองช่าง

 กรรมการ

(นายรอกิบ ดิตามาท)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 กรรมการ

(นายเสาที สะมะแอ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน