

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน่อนามัย หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล. หน่อนามัย หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,337,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน่อนามัย หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 1,336,849.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิอำรม นิเฮง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เสาศี สมะแอ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

7.3 รอกีบ ดิทมามท กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

มงาน/งาน ก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าอนามัย หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าอนามัย หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าอนามัย หมู่ที่ 6 บ้านโคกศิลา

งานที่ก่อสร้าง ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					975,549.61	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								975,549.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

975,549.61

บาท ต่อ 1 หน่วย

จำรัส นิเฮง

มีนาคม 2566 15:30:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานขุดดิน								
	- ขุดดิน	248.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	24,552.00	24,552.00	
	งานโครงสร้าง								
	- ทราดยหยาบ	19.500	ลบ.ม.	331.78	6,469.71	99.00	1,930.50	8,400.21	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	16.000	ลบ.ม.	2,242.99	35,887.84	306.00	4,896.00	40,783.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	107.100	ลบ.ม.	2,355.14	252,235.49	306.00	32,772.60	285,008.09	
	- เหล็กเสริม RB Ø9 มม.	5.389	ตัน	31,839.37	171,582.36	4,100.00	22,094.90	193,677.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	97.010	กก.	59.81	5,802.16	0.00	0.00	5,802.17	
	- ไม้แบบ	288.000	ลบ.ฟ.	180.00	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00	
	- ไม้คร่าว	144.000	ลบ.ฟ.	150.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
	- ตะปู	192.000	กก.	52.96	10,168.32	0.00	0.00	10,168.32	
	- น้ำมันทาแบบ	3.000	ถัง	1,400.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	

ม นิเฮง

นาคม 2566 15:30:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงวางแบบ	960.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	127,680.00	127,680.00	
	- เหล็กฉากขนาด 75X75x4.00 มม	102.000	เส้น	1,500.00	153,000.00	50.00	5,100.00	158,100.00	
	ดินถม								
	- ดินถม	156.000	ลบ.ม.	280.37	43,737.72	0.00	0.00	43,737.72	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	40,392.42	756,523.60	5,093.00	219,026.00	975,549.61	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								975,549.61	

