



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ**  
**เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง**

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(นายหามะอาสมิ เจะเตะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ - สายรอบอ่างเก็บน้ำ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5  
บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลุวอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,174.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,044.00  
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /  
งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,124,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ - สายรอบอ่างเก็บน้ำ ช่วงที่ 1 หมู่ที่  
5 บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลุวอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,174.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
13,044.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 6,809,502.60 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิอำรม นิเฮง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

7.2 ชูลกิพลี หะยีแวแนว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

7.3 รอกิบ ดิหามาต กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
นายนิอำรม นิเฮง  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ).....  
(นายรอกิบ ดิหามาต)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
(ลงชื่อ).....  
นายชูลกิพลี หะยีแวแนว

นิอำรม นิเฮง

14 พฤศจิกายน 2568 10:24:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.๓ - สายรอบอ่างเก็บน้ำ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโด ตำบลละคู่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,174.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,044.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละคู่อ อำเภอเมืองราชวาส จังหวัดราชวาส โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลละคู่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลละคู่อ

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                         | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 1                    | 1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                                                |       |           |              |           |        |                      |           |
|                      | 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)              |       |           |              |           |        |                      |           |
|                      | 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) | ตร.ม. | 3,000.000 | 19.65        | 58,950.00 | 1.4054 | 27.61                | 82,848.33 |
| 2                    | 2. งานดิน                                                                 |       |           |              |           |        |                      |           |
|                      | 2.1 งานดิน (EARTHWORK)                                                    |       |           |              |           |        |                      |           |
|                      | 2.1.1 งานถางป่าและขุดคอ                                                   |       |           |              |           |        |                      |           |
|                      | 2.1.1.1 งานถางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)                | ตร.ม. | 6,522.000 | 5.76         | 37,566.72 | 1.4054 | 8.09                 | 52,796.26 |
|                      | 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง                                                |       |           |              |           |        |                      |           |
|                      | 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                    |       |           |              |           |        |                      |           |
|                      | 3.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)                                           |       |           |              |           |        |                      |           |

  
 นายนิอาร์ม นิเฮง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 นายรอกกี ดิษฐ์สุวรรณ  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 นายอรรถสิทธิ์ น. ชัยมงคล

นิอาร์ม นิเฮง

14 พฤศจิกายน 2568 10:25:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.๓ - สายรอบอ่างเก็บน้ำ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโด ตำบลละลุอู๋ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,174.00 เมตร หนา 0.04

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,044.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละลุอู๋ อำเภอเมืองราชวาส จังหวัดราชวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละลุอู๋/องค์การบริหารส่วนตำบลละลุอู๋

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                     | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>x FN | ราคากลาง     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 3                    | 3.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก<br>(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE<br>BASE)<br>4. งานผิวทาง<br>4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>4.1.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต<br>(PRIME COAT & TACK COAT) | ลบ.ม. | 300.000    | 885.26       | 265,578.00   | 1.4054 | 1,244.14             | 373,243.32   |
| 4                    | 4.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต<br>(PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)                                                                                                                       | ตร.ม. | 3,000.000  | 42.53        | 127,590.00   | 1.4054 | 59.77                | 179,314.98   |
| 5                    | 4.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต<br>(TACK COAT)<br>4.1.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกริต<br>(ASPHALT CONCRETE)                                                                                        | ตร.ม. | 10,044.000 | 17.82        | 178,984.08   | 1.4054 | 25.04                | 251,544.22   |
| 6                    | 4.1.2.1<br>งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา<br>(ASPHALT CONCRETE WEARING<br>COURSE)<br>5. งานเบ็ดเตล็ด                                                                               | ตร.ม. | 13,044.000 | 287.47       | 3,749,758.68 | 1.4054 | 404.01               | 5,269,910.84 |

นายนิธิน นีเอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายรอท กีบ คีทาเว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นิธิน นีเอง

14 พฤศจิกายน 2568 10:25:53

นายรอท กีบ คีทาเว

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.๑ - สายรอบอ่างเก็บน้ำ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลุวอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,174.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,044.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ/องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา                                  | รายการงานก่อสร้าง                                   | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 7                                                     | 5.1 งานป้ายจราจร                                    | ชุด   | 6.000   | 4,000.00     | 24,000.00  | 1.4054 | 5,621.60             | 33,729.60    |
|                                                       | 5.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)                    |       |         |              |            |        |                      |              |
|                                                       | 5.2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)                     |       |         |              |            |        |                      |              |
| 8                                                     | 5.2.1.1 TRAFFIC PAINT ชนิดที่<br>2 (YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 543.500 | 316.63       | 172,088.40 | 1.4054 | 444.99               | 241,853.03   |
| รวมราคากลาง                                           |                                                     |       |         |              |            |        |                      | 6,485,240.58 |
| บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) |                                                     |       |         |              |            |        |                      | 6,809,502.60 |

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

นายนิอรัม นิเฮง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (นายรอกิบ ดิหะมา)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 ๓๔๔๗๕๗๕ น.๕๓๗๕๗

นิอรัม นิเฮง

14 พฤศจิกายน 2568 10:25:53

หน้า 3 จาก 3


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ - สายรอบอ่างเก็บน้ำ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านจาระระโศ ตำบลกะลุวอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,174.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,044.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ/องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ



( นiam นiam )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สุกกhit พิทยานาว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุกกhit พิทยานาว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ธ.ก - สายรอบอ่างเก็บน้ำ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านจระเข้สโธ ตำบลกะลุวอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,174.00 เมตร  
 หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,044.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ / องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

| ลำดับที่ตามสัญญา                                      | ลำดับที่ | รายการ                                                                      | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม      | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------|---------------------------|--------------|
| 2.1                                                   | 1        | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                                                     |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 1.1      | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)                    |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 1.1.1    | งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFA            | ตร.ม. | 3,000.000  | 19.65        | 58,950.00    | 1.4054 | 27.61                     | 82,848.33    |
| 5.1                                                   | 2        | งานดิน                                                                      |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 2.1      | งานดิน (EARTHWORK)                                                          |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 2.1.1    | งานขุดบ่อบำบัดและขุดลอก                                                     |       |            |              |              |        |                           |              |
| 8.1                                                   | 2.1.1.1  | งานขุดบ่อบำบัดและขุดลอก ขนาดหน้า (CLEARING AND GRUBBING)                    | ตร.ม. | 6,522.000  | 5.76         | 37,568.72    | 1.4054 | 8.09                      | 52,796.26    |
|                                                       | 3        | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                                                     |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 3.1      | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                          |       |            |              |              |        |                           |              |
| 11.1                                                  | 3.1.1    | งานพื้นทาง (BASE COURSES)                                                   |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 3.1.1.1  | งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)                   | ลบ.ม. | 300.000    | 885.26       | 265,578.00   | 1.4054 | 1,244.14                  | 373,243.32   |
|                                                       | 4        | งานผิวทาง                                                                   |       |            |              |              |        |                           |              |
| 11.2                                                  | 4.1      | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                 |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 4.1.1    | งานไพรเมอร์โค้ด และแท็คโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)                        |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 4.1.1.1  | งานลาดแอสฟัลต์ไพรเมอร์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)                    | ตร.ม. | 3,000.000  | 42.53        | 127,590.00   | 1.4054 | 59.77                     | 179,314.98   |
| 12.1                                                  | 4.1.1.2  | งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ด (TACK COAT)                                          | ตร.ม. | 10,044.000 | 17.82        | 178,984.08   | 1.4054 | 25.04                     | 251,544.22   |
|                                                       | 4.1.2    | งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)                                    |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 4.1.2.1  | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๖ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 13,044.000 | 287.47       | 3,749,758.68 | 1.4054 | 404.01                    | 5,269,910.84 |
| 13.1                                                  | 5        | งานเบ็ดเสร็จ                                                                |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 5.1      | งานป้ายจราจร                                                                | ชุด   | 6.000      | 4,000.00     | 24,000.00    | 1.4054 | 5,621.60                  | 33,729.60    |
|                                                       | 5.2      | งานเบ็ดเสร็จ (MISCELLANEOUS)                                                |       |            |              |              |        |                           |              |
| 15.1                                                  | 5.2.1    | งานตีเส้นจราจร (ไม่รวมสี) สีขาว/เหลือง                                      |       |            |              |              |        |                           |              |
|                                                       | 5.2.1.1  | TRAFFIC PAINT ชนิด 2 (YELLOW & WHITE)                                       | ตร.ม. | 543.500    | 316.63       | 172,088.40   | 1.4054 | 444.99                    | 241,853.03   |
| TOTAL                                                 |          |                                                                             |       |            |              |              |        |                           | 6,485,240.58 |
| บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) |          |                                                                             |       |            |              |              |        |                           | 6,609,502.60 |

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่ในการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้